

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Ripristini vari per migliorare la fruizione e sicurezza dei percorsi del Cimitero Comunale vista la prossimità delle feste dei defunti.

**COMMITTENTE:**

Milazzo, 07/10/2022



**IL TECNICO**



*Giuseppe Orzob*

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 01.01.09.002	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o ... 'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'interno di edifici per monumento *(lung.=0,30+0,30+0,60)*(larg.=0,40+0,30+0,30)		1,20	1,000	0,400	0,48		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					0,48	159,59	76,60
2 02.01.08	Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo 325 R per m <sup>3</sup> di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi altezza o profondità, di spessore s ... dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. per monumentino per la realizzazione degli scalini dell'ingresso secondario per la realizzazione del passamano		6,00 3,00	0,700 0,300	0,200 0,400	1,00 0,84 0,36		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					2,20	509,58	1'121,08
3 09.01.12	Intonaco cementizio steso in opera su superfici piane o curve all'interno di camere di manovra, eseguito con un primo strato fratazzato di spessore non superiore a 10 mm di malta c ... preso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. per monumentivo *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40)		2,00		0,700	1,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1,40	31,19	43,67
4 np.1	Trasporto e posa di monumentino su posto					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	350,00	350,00
5 03.01.02.001	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 ( ... eforme e le barre di armatura. Per opere in fondazione per lavori edili: per opere in fondazione per lavori edili C25/30 massetto per la regolarizzazione della rampa per base monumento per la sistemazione dell'ingresso secondario	2,50	6,00 1,20 6,00	1,100 0,700	0,100 0,300 0,150	1,50 0,40 0,63		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					2,53	154,66	391,29
6 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a ... i provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. rete per massetto per la regolarizzazione della rampa per base monumento		6,00 1,20	2,500 1,100	4,080 4,080	61,20 5,39		
	SOMMANO kg					66,59	3,45	229,74
7 07.01.01	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, compos ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. tratti nuovi di ringhiera					200,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					200,00		2'212,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					200,00		2'212,38
8	passamano ingresso secondario					200,00		
07.01.03	SOMMANO kg					400,00	4,53	1'812,00
	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.					200,00		
	tratti nuovi di ringhiera					200,00		
	passamano ingresso secondario					400,00	3,02	1'208,00
	SOMMANO kg							
9	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.					2,00		
11.03.01	tratti di ringhiera varia					15,00		
	passamano ingresso secondario *(lung.=7+7+1)		15,00			17,00	22,19	377,23
	SOMMANO m²							
10	Bobcat							
minipala	lavori di:							
	- ripristino ringhiere ammalorate in vari punti del cimitero;							
	- pulizia ghiaia in vari tratti del cimitero;							
	- pulizia di erbacce lungo stradina deve occorre realizzare il massetto	3,00	8,00			24,00		
	SOMMANO h					24,00	65,00	1'560,00
11	Operaio comune							
operaio comun	lavori di:							
	- ripristino ringhiere ammalorate in vari punti del cimitero;							
	- n. 4 fontane sparse per il cimitero;							
	- pulizia ghiaia in vari tratti del cimitero;							
	- pulizia di erbacce lungo stradina deve occorre realizzare il massetto * (par.ug.=2*3,00)	6,00	8,00			48,00		
	SOMMANO h					48,00	28,00	1'344,00
12	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
21.01.06	Lavori di ripristino pavimentazione fronte alle cappelle		5,20	0,800		4,16		
	SOMMANO m²					4,16	11,11	46,22
13	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
21.01.09	Lavori di ripristino pavimentazione fronte alle cappelle per realizzazione di gradini all'ingresso secondario		5,20	0,800	10,000	41,60		
			6,00	0,700	10,000	42,00		
	SOMMANO m² x cm					83,60	2,06	172,22
14	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... elle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
12.01.01								
	<b>A R I P O R T A R E</b>							8'732,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							8'732,05
	Lavori di ripristino pavimentazione fronte alle cappelle		5,20	0,800		4,16		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					4,16	8,66	36,03
15 12.01.17	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta da elastomero di poliuretano monocomponente, di spessore 3÷4 mm, per aree esterne pedonali o carrabili, traspirante ... applicazione con rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	Lavori di ripristino pavimentazione fronte alle cappelle		5,20	0,800		4,16		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					4,16	55,03	228,92
16 05.01.10.001	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici							
	Lavori di ripristino pavimentazione fronte alle cappelle per base monumento		5,20	0,800		4,16		
	piastrellatura scalini ingresso secondario		1,20	1,100		1,32		
			6,00	0,700		4,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					9,68	19,99	193,50
17 06.02.02.002	Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 40x40 cm su idoneo massetto in conglomerat ... dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dimensione 25x25 cm							
	Lavori di ripristino pavimentazione fronte alle cappelle per base monumento		5,20	0,800		4,16		
	piastrellatura scalini ingresso secondario		1,20	1,100		1,32		
			6,00	0,700		4,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					9,68	39,95	386,72
18 01.02.05.002	trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa pa ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano							
	trasporto di materiali proveniente dalle demolizione e dalle pulizie varie di cantiere in discarica	5,00	15,00			75,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup> x km					75,00	0,63	47,25
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							9'624,47
	<b>T O T A L E euro</b>							9'624,47
	Milazzo, 07/10/2022							
	<b>Il Tecnico</b>							
								
								
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							