# CITTÀ di MILAZZO

**5° SETTORE**

*"Lavori Pubblici - Patrimonio - Attività Produttive"*

*3° Servizio "Autoparco e Manutenzione Immobili Comunali, Edifici Vincolati ed Impianti Sportivi"*

P.I. Mario Stanghellini – ☎ 090.923-2338 -
Si riceve nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle ore 13:00
e giovedì dalle ore 16:00 alle 18:00

5° Settore
Al 2° Servizio "Patrimonio Comunale e ERP

Oggetto: Richiesta autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per scavo per la costruzione di impianti interrati in BT 230/400 Volt in via Scaccia.
Ditta: E – Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti.
ITER: 2560676
Relazione.

Con riferimento all'istanza di pari oggetto, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione l'esecuzione di uno scavo di circa ml 27,00x0,50 = mq 13,50 in parallelismo/attraversamento sulla carreggiata stradale di via Scaccia per la costruzione di impianti elettrici BT interrati per come indicato nella planimetria allegata all'istanza
**in ottemperanza al Regolamento per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12/04/2022)**
alle seguenti condizioni:

1) Che venga apposta l'apposita segnaletica durante il corso dei lavori;
2) Che gli scavi da eseguirsi, o parti di essi, vengano ricolmati nella stessa giornata dell'apertura;
3) Che la tubazione sia interrata ad una profondità non inferiore a cm 100 dal piano stradale;
4) Che durante il corso dei lavori non venga apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali interrati;
5) Che il riempimento dello scavo venga eseguito con idoneo materiale arido torrentizio, posto in opera a strati non superiori a cm 50 bagnati e costipati con gli appositi mezzi meccanici costipatori;
6) Che sul riempimento venga posto uno strato di base in conglomerato bituminoso avente uno spessore netto di cm 15, misurato dopo il relativo costipamento;
7) Che sullo strato di base venga posto uno strato di collegamento in conglomerato bituminoso (Binder) avente uno spessore netto di cm 10, misurato dopo il relativo costipamento;
8) Che sullo strato di binder venga posato il tappetino di usura avente uno spessore netto non inferiore a cm 3, previa scarificazione della sede stradale per tutta la larghezza della semicarreggiata interessata dal taglio e di ml 1,00 oltre il perimetro dello scavo per la posa dei pozzetti di manovra che andranno collocati in adiacenza al marciapiede, o a margine della carreggiata, al fine di evitare che il passaggio di autoveicoli e/o di mezzi pesanti possa provocarne il dissesto, con conseguente produzione di rumori molesti per i residenti e, ancor più, possibili pericoli per il transito dei mezzi a due ruote;
9) Che siano verificati i telai dei chiusini dei pozzetti stradali, aventi dispositivi di chiusura



Via Francesco Crispi, 1 – 98057 Milazzo (ME)
P.IVA/Cod. Fisc. 00226540839
☎ 090/9231111 - protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it

conformi alle norme UNI EN 124, in maniera che garantiscano adeguate prestazioni in termini di sicurezza e stabilità nel tempo. A lavori ultimati, gli estradossi dei coperchi dei chiusini dovranno risultare, in ogni caso, complanari al piano viabile o al piano di marciapiede ripristinato;

10) Che venga rispettata l'attuale livelletta stradale;
11) Che le cassette di sezionamento stradali siano collocate in aderenza con i fabbricati;
12) L'occupazione permanente per la tubazione è di ml 27,00x0,120 = mq 3,24.

Si prescrive altresì la trasmissione della sottoelencata documentazione :

- lo stato di fatto immediatamente prima dell'inizio dei lavori;
- le fasi operative dei lavori in esecuzione con particolare riguardo ai mezzi d'opera presenti in cantiere;
- gli apprestamenti provvisionali relativi all'attuazione delle misure di sicurezza;
- l'evidenza della larghezza e profondità degli scavi eseguiti mediante ripresa in foto di nastro o elemento rigido graduati;
- l'evidenza della profondità di posa degli impianti mediante ripresa in foto di nastro o elemento rigido graduati;
- l'evidenza della larghezza e profondità della scarifica mediante ripresa in foto di nastro o elemento rigido graduati;
- le fasi di posa e ripristino della sede stradale relativa i pozzetti;
- le fasi di posa e ripristino della sede stradale relativa agli impianti longitudinali e/o trasversali alla sede stradale con particolare riguardo alla fase di riempimento e costipamento della sezione di scavo, posa del binder e sua costipazione e tappetino di usura;
- le fasi di posa degli eventuali armadi di prossimità.

Infine la ditta dopo l'ultimazione dei lavori dovrà produrre:

- attestazione redatta da professionista abilitato relativa all'avvenuto rispetto delle prescrizioni dettate coi provvedimenti autorizzativi;
- attestazione di regolare esecuzione dei lavori eseguiti con indicazione del rispetto delle normative tecniche in materia applicabili;
- disegni "as-built" in formato .dwg degli impianti realizzati consistenti in una planimetria (georeferenziata secondo il sistema ETRS89/UTM33N), sezioni degli impianti e dei pozzetti, particolari costruttivi.

Il rispetto del presente parere costituisce condizione necessaria per il successivo collaudo e svincolo della polizza.

Milazzo lì, 11.01.2023

**L'Istruttore Tecnico**
**P.I. Mario Stanghellini**

Comune di Milazzo
5° Settore



Via Francesco Crispi, 1 – 98057 Milazzo (ME)
P.IVA/Cod. Fisc. 00226540839
090/9231111 - protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it